


Bestandsplan for elg og hjort 2022 - 2024



*Bestandsplan
Farsund bestandsplanutvalg
Revidert 26.4.2023*

Innhold

Innledning og generelle bestemmelser.....	2
1. Bestandsmål / forvaltningsmål for elgbestanden.....	3
2. Avskytingsplan for elg	5
3. Bestandsmål / forvaltningsmål for hjortebestanden.....	7
4. Avskytingsplan for hjort	11

Innledning og generelle bestemmelser

Innledning

Det vises til Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8.1.2016. **Bestandsplanen** for Farsund bestandsplanområde tar utgangspunkt i Farsund kommunes vedtatte mål for forvaltningen av elg- og hjortebestandene. Farsund kommunes målsettinger for forvaltningen av elg ble vedtatt 6.2.2019 og gjelder for perioden 2019 -2022. Målsettingen for hjort ble vedtatt 1.12.2021 og gjelder for perioden 2022 – 2024.

Hjorteviltregisteret er brukt som informasjonsbase under utarbeidelsen av bestandsplanen, og tabellene der bygger på lokale registreringer (sett og skutt elg/hjort).

Hjorteviltforskriftens § 15, andre. avsnitt er hensyntatt når det gjelder kjønns- og aldersfordelingen på ønsket uttak av elg og hjort – såkalt rettet avskyting. Beregningen av antall fellingstillatelser for bestandsplanområdet har blitt foretatt per storvald ved at storvaldets areal har blitt dividert på minstearealet for elg og hjort. Summen har blitt avrundet ned til nærmeste hele dyr.

Generelle bestemmelser

Bytting og / eller overføring av dyr (elg og hjort) mellom storvaldene tillates, i henhold til hjorteviltforskriften § 19, såfremt det inngås skriftlig avtale. Kopi av inngåtte avtaler skal sendes til storvaldene.

Bytting og / eller overføring av dyr ved feilskyting skal først søkes løst innenfor eget storvald (normalt mellom ulike jaktfelt innad i storvaldet). I tilfeller med feilskyting hvor det ikke finnes muligheter for, eller oppnås enighet om slikt bytte eller overføring av dyr innenfor storvaldet eller mellom storvald, så skal storvaldet i samråd med viltnemnda avklare hvor vidt dyr kan overføres til neste år i planperioden, eventuelt neste planperiode. I tilfeller hvor man, til tross for ovennevnte forsøk, ikke finner en løsning på feilskytingen, kan forholdet anmeldes.

1. Bestandsmål / forvaltningsmål for elgbestanden


Farsund viltnevd vedtok i sitt møte 6.2.2019 målsetting for forvaltningen av elg i perioden 2019 - 2022. Av hovedmålet fremgår blant annet at elgbestanden i Farsund kommune skal være produktiv, bærekraftig og godt balansert med det naturlige beitegrunnlaget. Bestanden av elg skal tilpasses det naturlige beitegrunnlaget i skog/utmark.

Indikatoren er slaktevekt på kalv og 1 ½ åringer som i snitt bør være over hhv. 50 og 120 kg. Snittvekten bør vise en stigende tendens i planperioden.

Av kommunens målsetting fremgår videre at forvaltningen må legge til rette for en svak økning av bestanden i perioden og at bestandsplanen skal sørge for en kjønns- og aldersfordeling på jaktutbytte som bidrar til denne utviklingen.


Av hjorteviltregisteret og innrapporterte observasjoner av elg, virker elgbestanden tilsynelatende å ha økt noe i perioden 2018 - 2021 (sett elg per jegerdag). Av samme register fremkommer indikasjoner på at elgbestanden i bestandsplanområdet har en bekymringsfull utvikling mht. kjønns- og alderssammensetting. Særlig pekes på forholdet sett ku per okse, sett kalv per ku (Figur 1). Det felles få elg per år i Farsund bestandsplanområde. Jaktstatistikk mht. slaktevekter for felte elg bygger derfor på et svært lite datagrunnlag og vil av denne årsaken bestå av usikre data (lite representativ utvalg).

Farsund bestandsplanutvalg har, i tråd med Farsund kommunes målsetting, som mål å øke elgbestanden i planperioden, og vil forvalte stammen på en forsiktig måte frem til bestandsmålene er nådd. Det legges derfor opp til et svakt uttak av eldre og produktive dyr i kommende 3-årsperiode, og et desto høyere uttak av kalv og unge dyr (1 ½ år gamle dyr).




Figur 1. Bestandsutvikling for elg 2018 – 2021. Utvalgte indikatorer

Antall felte elg i forrige bestandsplanperiode (2018 – 2021) var synkende sammenliknet med foregående periode / år (snitt på 7 dyr per år). Det årlige uttaket har, gjennom de siste 12 årene, ligget mellom 3 og 15 dyr (Figur 2).




Figur 2. Felte elg per år i Farsund bestandsplanområde 2010 - 2021

Elgbestanden i bestandsplanområdet virker å være stigende, med en økning målt etter indikatoren «sett elg per jegerdag. Indikatoren viser en økning for alle storvald i 2021 (Figur 3).



Figur 3. Sett elg per jegerdag fordelt per storvald (2012 - 2021)

Tross lavt uttak har avskytingen av elg (felt elg) i bestandsplanperioden 2019 – 2021 hatt en betydelig dreining mot større uttak av kalv og unge dyr. Denne dreiningen antas å være et resultat av avskytningsplanen i bestandsplanperioden (figur 4).



Figur 4. Prosentvis fordeling av felte elg i de tre foregående bestandsplanperiodene

2. Avskytingsplan for elg

Kommunens krav til areal pr. dyr – 9000 da -, i forhold til de enkelte storvaldenes areal tilsier at det kan søkes om 24 dyr i 2022 og 22 dyr i 2023 og 2024, totalt 68 dyr i planperioden 2022 – 2024 (Figur 5).

Farsund bestandsplanområde søker derfor om å få godkjent en kvote på til sammen 72 elg til fordeling blant Lista, Herad og Spind storvald i bestandsplanperioden 2022 – 2024. Det vurderes med utgangspunkt i dagens bestand å være av stor betydning at uttak etter kjønns- / aldersfordeling i planen etterfølges (Figur 6).

Avskytingsplanen legger opp til et moderat uttak av voksne dyr (1 ½ år og eldre) av begge kjønn og en desto høyere andel kalv. En slik fordeling på jaktutbyttet ansees som nødvendig for å kunne oppnå vedtatte målsettinger om bl.a. en økt bestand, en mer balansert kjønns- og alderssammensetting i bestanden og en bestand med bedre kondisjon.

Avskytingsplanen for elg er inndelt etter minimumskravene i forskriftens § 15 andre avsnitt, kalv, ku og okse. Bestandsplanen inneholder likevel en anbefaling om at minimum 30 % av felte voksne dyr er unge dyr (1 ½ år eller 2 ½ år) eller dyr med uvanlig dårlig kondisjon. Storvaldene bør derfor påse at jaktfeltene i sitt uttak av elg er tålmodige og selektive slik at man «holder tilbake» uttaket av voksne produktive dyr med god kondisjon.

Avskytingsplanen legger opp til et uttak av 72 elg i perioden 2022 – 2024 etter følgende fordeling på ulike kjønns- og alderskategorier:

- Kalv 60 %
- Voksne dyr 40 % herunder (1 ½ år og eldre), herav:
 - Voksne hunndyr (Ku) 20 %
 - Det anbefales at samlet uttak av unge hunndyr (1 ½ år eller 2 ½ år) gjennom planperioden utgjør minimum 30 % av voksne hunndyr (kuer) per storvald.
 - Voksne hanndyr (Okse) 20 %
 - Det anbefales at samlet uttak av unge hanndyr (1 ½ år eller 2 ½ år) gjennom planperioden utgjør minimum 30 % av voksne hanndyr (okser) per storvald.

2022				
	Spind storvald	Herad storvald	Lista Storvald	Totalt
Tellende areal (% av total)	57 000 daa (25,05 %)	98 500 daa (43,30 %)	72 000 daa (31,65 %)	227 500
Areal pr dyr / år	9 500 dekar	9 850 dekar	9 000 dekar	9000 dekar
Antall dyr	6	10	8	24
2023				
	Spind storvald	Herad storvald	Lista Storvald	Totalt
Tellende areal (% av total)	41 000 daa (20,1 %)	91 000 daa (44,6 %)	72 000 daa (35,3 %)	204 000
Areal pr dyr / år	2 050 dekar	9 100 dekar	9 000 dekar	9 272 dekar
Antall dyr	4	10	8	22
2024				
Tellende areal (% av total)	41 000 daa (19,9 %)	93 000 daa (45,1 %)	72 000 daa (35,0 %)	206 000
Areal pr dyr / år	2 050 dekar	9 300 dekar	9 000 dekar	9 363 dekar
Antall dyr	4	10	8	22

Figur 5. Avskytingsplan for elg i perioden 2022 – 2024 fordelt på storvald

Avskytingsplan				
År	Kalv	Okse 1 ½ år og eldre	Ku (1 ½ år og eldre)	Sum
2022	15	5	4	24
2023	13	4	5	22
2024	13	4	5	22
Planperiode	41	13	14	68
prosent	60,3	19,1	20,6	

Figur 6. Avskytingsplan for elg 2022 – 2024 fordelt på kjønns- og alderskategori per år.

Avskytingsplan – fordelt per storvald					
Storvald	År	Kalv	Okse (1 ½ år og eldre)	Ku (1 ½ år og eldre)	Total
Spind	2022	4	1	1	6
	2023	2	1	1	4
	2024	1	1	2	4
	<i>periode</i>	7	3	4	14
Lista	2022	4	2	2	8
	2023	5	1	2	8
	2024	5	2	1	8
	<i>periode</i>	14	5	5	24
Herad	2022	7	2	1	10
	2023	6	2	2	10
	2024	7	1	2	10
	<i>periode</i>	20	5	5	30
TOTAL		41	13	14	68

Figur 7. Planlagt avskyting av elg for bestandsplanområdet fordelt på storvaldene 2022 – 2024

For elg kan kalv alltid felles i stedet for voksne dyr, uansett kjønn. Det er her sett hen til § 18, og at dette ikke hindrer planens måloppnåelse. Hvert storvald fordeler sin kvote internt til sine jaktfelt i henhold til storvaldets vedtekter.

Farsund bestandsplanområde anmoder storvaldene om å utsette starten av elgjakta, for å unngå avskyting i den mest aktive brunstperioden. Videre anmodes storvaldene om å etablere rutiner for å sikre riktig avskyting mht. kjønn og alder. Storvaldene bør eksempelvis innføre rutiner for å fastslå alder ut i fra tennene (bilder av kjevene). Dette vil også kvalitet sikre de dataene som legges inn i hjorteviltportalen.

3. Bestandsmål / forvaltningsmål for hjortebestanden

Farsund bestandsplanutvalg har utarbeidet en bestandsplan med forslag til en avskyting som underbygger Farsund kommunes målsetting for bestandsutviklingen av hjort i perioden 2022 – 2024 (vedtatt 1.12.2021). Kommunens hovedmålsetting er bl.a. å ha en biologisk sunn og produktiv bestand av hjort. Bestanden skal være i balanse med det naturlige næringsgrunnlaget for et stabilt og langsiktig uttak av hjort.

Videre peker kommunens målsetting på at bestandsplanen skal ivareta tiltak mot uakseptable skader for jord- og skogbruksnæringen, for å redusere konflikter mellom hjort og trafikk, mv.

Kommunens bestandsmål innebærer at bestandsnivået bør reduseres noe og deretter flates ut i Herad og Lista storvald for å opprettholde gode slaktevekter, at uttaket generelt sett bør spare eldre produksjonsdyr og sørge for at bestandene får en høyere andel eldre bukker. Det pekes videre på at lokale forskjeller i bestandstetthet må vektlegges ved fordeling av fellingskvoter og med vilkår for tildeling av ekstra dyr i kvoten.

Kommunens mål for forvaltning av hjortebestanden inneholder følgende måleindikatorer:

- Sett-hjort pr. jegerdag: 1,0 – 1,2
- Hind/bukk-forhold: 1 ½: 1
- Slaktevekt spissbukk: > 50 kg i snitt
- Avskytingsprosent årlig: > 90 %

Sett-hjort pr. jegerdag

Sett hjort per jegerdag skal ligge i størrelsesorden 1,0 – 1,2. Registreringer av sett hjort i forrige bestandsplanperiode innebærer at hjortebestanden i Herad og Lista storvald må reduseres noe / flates ut, mens den i Spind storvald fortsatt skal ha en svak vekst (Figur 10).

Kolle / bukk forholdet

Sett hind per bukk, skal etter kommunens målsetting ligge på 1,5. Sett hjort registreringer i forrige planperiode viser at tallet er i nedgang, men indikerer likevel at uttaket av koller bør økes noe i kommende planperiode for å nå målsettingen (Figur 8).


Slaktevekt spissbukk

Slaktevekt for spissbukk er en indikator på kondisjonen i hjortebestanden. Målsettingen er at slaktevekten i snitt skal være høyere enn 50 kg. Gjennomsnittlig slaktevekt for spissbukk har vært høyere enn målsettingen siste 9 år (Figur 13). Det forventede økte uttaket av hjort antas i seg selv å legge til rette for bedre kondisjon og måloppnåelse på dette punktet.


Årlig avskytingsprosent

Kommunens målsetting er at årlig avskytingsprosent skal være over 90 %. Årlig avskytingsprosent har oversteget 90 % for Herad og Lista storvald i flere år, mens den i Spind har vært lavere. Med halvert minsteareal og doblede tildelinger (kvoter) fra 2022 for Herad og Lista, vil man måtte følge denne utviklingen i årene fremover.

Av hjorteviltregisteret og innrapporterte observasjoner av hjort, virker hjortebestanden å fortsatt være i vekst målt etter indikatoren «sett hjort per jegerdag» (Figur 8 - 10).




Figur 8. Bestandsutvikling for hjort 2018- 2021. Utvalgte indikatorer. Farsund bestandsplanområde.




Figur 9. Sett hjort per jegerdag fordelt per storvald 2012 – 2021 (utmark)

Hjortejakt på innmark utøves, etter bestandsplanutvalgets opplysninger, kun hos enkelte jaktfelt innenfor Lista storvald. En sammenstilt oversikt over indikatoren «sett hjort per jegerdag» for både inn- og utmark (Figur 10), viser derfor høyere tall for Lista storvald.




Figur 10. Sett hjort per jegerdag fordelt per storvald 2012 – 2021 (innmark og utmark)

Antallet felte hjort har økt for Farsund bestandsplanområde hvert år etter 2011 (Figur 11). Utviklingen av antall felte hjort har økt over flere år for Herad og Lista storvald, mens Spind storvald har et relativt stabil, men lavt uttak (Figur 12).




Figur 11. Felte hjort per år. Farsund bestandsplanområde 2007 - 2021




Figur 12. Felte hjort per år fordelt på storvald 2012 – 2021

Indikatoren «slaktevekt for spissbukk» indikerer at hjortebestanden i bestandsplanområdet har god kondisjon (Figur 13). Slaktevekt for spissbukk er svakt synkende, men har gjennom de siste 9 årene vært høyere enn kommunens målsetting på minimum 50 kg.



Figur 13. Slaktevekt for spissbukk (snitt) 2013 – 2021

Avskytingsprofilen (avskyting fordelt etter kjønn og alder) i de tre siste planperiodene viser at avskytingen i stor grad følger vedtatt avskytingsplan i bestandsplanene. I den siste planperioden (2019 – 2021) økte derfor andelen kalv betydelig (Figur 14).



Figur 14. Avskytingsprofil i prosent av totalt antall felte hjort i bestandsplanperiodene

4. Avskytingsplan for hjort

Farsund kommune reduserte i februar 2022 minstearealet for tildeling av hjort fra 2000 til 1000 dekar for Herad og Lista Storvald. Minstearealet for tildeling av hjort i Spind storvald er videreført på 2000 dekar. Nye minsteareal tilsier, i forhold til planområdets totalareal at det søkes om felling av totalt 566 dyr i bestandsplanperioden 2022 – 2024 (Figur 15).

Halveringen av minstearealet i Herad og på Lista legger godt til rette for et betydelig høyere jaktuttak i disse områdene, med en påfølgende forventet reduksjon eller stabilisering av bestanden. En videreføring av minsteareal på 2000 dekar i Spind storvald vil tilsvarende kunne legge til rette for en fortsatt økning av bestanden i dette området. Det finnes per i dag lite informasjon om mobiliteten til hjort i Spind, og det er derfor noe usikkerhet rundt hvordan et betydelig økt jaktuttak i øvrige deler av bestandsplanområdet eventuelt vil påvirke bestandsutviklingen i Spind.

Avskytingsplanen for hjort skal ivareta flere hensyn, herunder:

- Redusere / stabilisere hjortebestanden i Herad og Lista
- Sikre en fortsatt økning av hjortebestanden i Spind
- Redusere forholdet hind per bukk
- Spare eldre produksjonsdyr og øke andelen eldre bukk
- Tilrettelegge for varierende uttak etter lokal bestandstetthet

Bestandsplanens forslag til avskytingsplan for Spind storvald innebærer en videreføring av avskyting i forrige bestandsplanperiode. Antall dyr og kjønns- og aldersfordeling er uendret ettersom dette antas å kunne føre til en bestandsutvikling med fortsatt svak vekst.

Avskytingsplanen for Herad og Lista storvald er noe endret for å oppnå kommunens målsettinger. Jaktuttaket av voksen hind foreslås økt, både for å redusere / stabilisere bestanden generelt og for å redusere forholdet sett hind per bukk. Storvaldene vil, innenfor ordinær kvotetildeling, i tillegg kunne tildele en høyere andel voksen hind til jaktfelt eller områder med høy bestandstetthet og / eller dokumenterte skader. Dette som et tiltak for å

redusere eller unngå uakseptable skader for jord- og skogbruksnæringen, for å redusere konflikter mellom hjort og trafikk, mv. (ref. vedtatt målsetting).

Uttaket av ung hind (1 ½ år) anbefales å utgjøre minst 35 % av det totale uttaket av hind i bestandsplanperioden, men ung hind defineres som egen avskytingskategori. Andelen kalv og spissbukk foreslås noe redusert, mens bukkeandelen er økt marginalt. Også for voksen bukk anbefales at uttaket over bestandsplanperioden har en hensiktsmessig fordeling av eldre og yngre bukker (mellombukker¹).

Storvald med uakseptable konflikter landbruk- / skogbruksnæringen, trafikk eller andre samfunnsinteresser anmodes om å forsøke å ta ut dyr som gjør skade eller utgjør en risiko i den ordinære jakta, *der skaden skjer*. Det bør samtidig stilles vilkår som bidrar til at skadegjørende dyr tas ut på et tidspunkt i jakta hvor mulighetene for å identifisere og ta ut *de faktisk skadegjørende dyrene* er størst.

For å sikre en avskyting i tråd med bestands- og avskytingsplanen i bestandsplanperioden, søkes det iht. forskriftens § 16 annet avsnitt om tillatelse til å overføre restkvote av gitte fellingstillatelser mellom årene i planperioden, og mellom planperioder. Overførte dyr tilfaller det enkelte storvald, og kan fordeles innad i det enkelte storvaldet eller mellom storvald etter avtale (utføres iht. storvaldenes vedtekter). Storvaldene bes særlig vurdere hvor vidt overførte dyr (iht. forskriftens § 16), med fordel kan tildeles til jaktfelt med dokumenterte skader for jord- og skogbruksnæringen (ref. kommunens målsettinger).

Overføring av restkvote mellom årene i planperioden og mellom planperioder er begrunnet med følgende:

- Virkningsfullt tiltak for å begrense skade og sikre et høyere jaktuttak i områder med høy bestandstetthet eller dokumentert skade
- Tiltak for å oppnå kommunens målsetting om avskytingsprosent på minst 90
- Mulighet for å rette opp eventuelle skjevheter i kjønns- og aldersfordeling av felte dyr året tidligere

Farsund bestandsplanutvalg søker med dette samtidig om å kunne overføre 4 hjort fra 2021 til 2022. Overføringen gjelder for Lista storvald og gjelder restkvote for 2021.

Forskriftens § 15 er fulgt hva angår kjønns- og alderskategorier. Avskytingsplanen legger opp til et jaktuttak av hjort i perioden 2022 – 2024 etter følgende fordeling:

HERAD OG LISTA

- Kalv 35,0 %
- Voksne dyr 65 %, fordelt slik:
 - Voksen bukk 16,0 %
 - *Det anmodes om en hensiktsmessig fordeling av yngre (mellombukker) og eldre bukker*
 - Spissbukk (ugreinet gevir) 14 %
 - Voksen hind (1 ½ år og eldre) 35 %
 - *Det anbefales at samlet uttak av unge hinder (1 ½ år eller 2 ½ år) gjennom planperioden utgjør minimum 35 % av voksne hinder per storvald.*

¹ Med mellombukk menes voksen bukk uten velutviklet gevir, oftest 2–3 år gamle bukker uten krone

SPIND

- Kalv 43,0 %
- Voksne dyr 57 %, fordelt slik:
 - Voksen bukk 14,0 %
 - Spissbukk (ugreinet gevir) 19 %
 - Voksen hind (1 ½ år og eldre) 24 %

Et uttak på 566 hjort over 3 år stiller, etter bestandsplanutvalgets oppfatning, fortsatt krav til et betydelig uttak av kalv. I tillegg ansees det nødvendig å holde avskytingen av eldre bukk på et forsiktig nivå. For årene 2023 og 2024 er andelen hind økt litt for Lista storvald. Figur 15 - 17 viser forslag til avskytingsplan for hjort i perioden 2022 – 2024.

2022				
	Spind storvald	Herad storvald	Lista Storvald	Totalt
Tellende areal (% av total)	57 000 daa (25,05 %)	98 500 daa (43,30 %)	72 000 daa (31,65 %)	227 500
Areal pr dyr / år	2 036 dekar	1 005 dekar	1 000 dekar	1 440 dekar
Antall dyr	28	98	72	198
2023				
	Spind storvald	Herad storvald	Lista Storvald	Totalt
Tellende areal (% av total)	41 000 daa (20,1 %)	91 000 daa (44,6 %)	72 000 daa (35,3 %)	204 000
Areal pr dyr / år	2 050 dekar	1 000 dekar	1 000 dekar	1 115 dekar
Antall dyr	20	91	72	183
2024				
Tellende areal (% av total)	41 000 daa (19,9 %)	93 000 daa (45,1 %)	72 000 daa (35,0 %)	206 000
Areal pr dyr / år	2 050 dekar	1 000 dekar	1 000 dekar	1 113 dekar
Antall dyr	20	93	72	185

Figur 15. Avskytingsplan for hjort i bestandsplanområdet, fordelt på storvald 2022 – 2024

Avskytingsplan – Farsund bestandsplanområde					
År	Kalv	Bukk voksen	Hind	Spissbukk ugreinet gevir	Sum
2022	73	30	65	30	198
2023	64	30	64	25	183
2024	66	30	63	26	185
Planperiode	203	90	192	81	566
Prosent samlet	35,8	15,9	33,9	14,3	100

Figur 16. Planlagt avskyting for hjort i bestandsplanområdet fordelt på kjønn og alder. 2022 – 2024

Avskytingsplan – fordelt per storvald						
Storvald	År	Kalv	Bukk	Hind	Spissbukk ugreinet gevir	Total
Spind	2022	12	4	6	6	28
	2023	8	3	5	4	20
	2024	9	3	5	3	20
	periode	29	10	16	13	68
	prosent	42,6	14,7	23,5	19,1	
Lista	2022	26	11	25	10	72
	2023	24	12	27	9	72
	2024	25	12	26	9	72
	periode	75	35	78	28	216
	prosent	34,7	16,2	36,1	13,0	
Herad	2022	35	15	34	14	98
	2023	32	15	32	12	91
	2024	32	15	32	14	93
	periode	99	45	98	40	282
	Prosent	35,1	16,0	34,8	14,2	
TOTAL		203	90	192	81	566

Figur 17. Planlagt avskyting av hjort for bestandsplanområdet og storvaldene i planperioden 2022 – 2024

For hjort kan kalv alltid felles i stedet for voksne dyr, uansett kjønn. Det er her sett hen til § 18, at dette ikke hindrer planens måloppnåelse. Hvert storvald fordeler sin kvote til godkjente jaktfelt internt iht. storvaldets vedtekter.

Farsund 26.4.2023

Arne Mikalsen
Farsund bestandsplanutvalg
Leder