

inje kommune

Vedtatt dato:

Dato for siste endring: 12.06.26

Detaljreguleringsplan for rv.9 Kvervesjå- Vamark, Vinje kommune

Føresegner til reguleringsplan per 13.06.26 - høyring

Detaljregulering

PlanID: 20250001

Forslagsstillar: Statens vegvesen, DOV, Plan og utbygging sør

1 Planens føremål

Føremålet med planen er sikre areal for å kunne byggje ein trafikksikker og effektiv rv.9

2 Fellesføresegner (pbl § 12-7)

2.1 Generelt

Reguleringsplanen består av reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og føresegner. Plankart er nummerert frå R001 – R004.

2.2 Byggegrenser

Byggegrenser langs riksveg følger av veglova, 50 m, målt fra senterlinje rv. Byggegrense er vist i plankart R001 på austre side.

2.3 Landskaps- og terrengtilpassing (pbl § 12-7 nr. 1)

- Nytt veganlegg skal tilpassast eksisterande terreng og omkringliggende landskap. Alle skjeringar og fyllingar skal avsluttast inn mot terreng slik at overgangen mot eksisterande terreng blir naturleg.
- Inngrep i myrareal skal avgrensast til eit minimum. Areal skal i minst mogleg grad nyttast som rigg- og anleggsområde. Myrareal skal sikrast og ivaretakast gjennom utarbeiding og etterleving av rigg- og marsjeringsplan.
- Sideterrenget langs vegen skal revegeterast. For areal langs veganlegget, skråningsutslag, gamle vegsløyfer og riggområder, skal det i hovudsak nyttast naturleg revegetering.
- Eksisterande tilløpsfyllingar og bru skal fjernast når ny veg og bru er ferdig bygd. Utforminga av nytt terreng skal i størst mogeleg grad avspegle opphaveleg terreng.
- Vegsløyfer som fell bort som riksveganlegg, skal førast tilbake til naturmark og så godt som mogleg tilpassast omkringliggende areal.

2.4 Frisikhtlinjer (pbl § 12-7 nr. 2)

- Frisikhtlinjer er vist på plankartet. Innanfor sikttrekanten skal det ikkje vere sikthindringar høgare enn 0,5 m over tilstøytane vegbane.

2.5 Kulturminne (pbl § 12-7 nr. 6)

- Om det viser seg først medan arbeidet er i gang at det kan verka inn på eit automatisk freda kulturminne, skal Telemark fylkeskommune verte kontakta og arbeidet stansast i den utstrekkinga det kan røra kulturminnet. Fylkeskommunen avgjer snarast mogleg – og

seinast innan 3 veker – om arbeidet kan halde fram og vilkåra for det. Fristen kan forlengast når særlege grunnar tilseier det (jf. kulturminnelova § 8 andre ledd).

2.6 Villrein (pbl § 12-7 nr. 6)

- Anleggsarbeida skal komprimerast og gjennomførast så raskt som praktisk mogleg. Dersom det blir observert villrein i nærleiken av anleggsområdet under arbeidet, skal arbeidet stansast straks. Arbeidet kan først takast opp att når villreinen har kryssa rv. 9, eller har trekt bort frå området og ikkje lenger er synlege.
- Øvrige punkt omtala i tabell i planomtale kap. 8.8 skal følgjast opp i anleggsfasen og i permanent driftsfase, med unntak av stengd rv. 9.

2.7 Ytre miljø (YM) (pbl § 12-7 nr. 12)

- Tiltaka som er omtala i planomtale kapittel 10.6 skal følgjast opp og konkretiserast i samband med detaljprosjekteringa og bygging av anlegget.

3. Føresegner til arealføremål (pbl § 12-5)

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)

a) Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Føremålsgrensene mellom arealføremåla «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» kan justerast i samband med detaljprosjektering/byggteknisk plan og ved gjennomføring av anlegget. Høgden på køyrevegane kan justerast inntil +/- 1,0m ift. det som er vist i teikningshefte, men ikkje lågare enn nivået for ein 200-årsflom. Endringane må ikkje gå ut over transportfunksjonen og trafikktryggleiken. Justeringar skal dokumenterast.

b) Annan veggrunn – grøntareal (o_AVG1- o_Avg16)

Området skal nyttast til annan nødvendig veggrunn, dvs. fyllingar, skjeringar, tekniske installasjonar, rekkverk, rabattar, vollar, snødeponi mv. som er nødvendige for drift av veganlegget.

c) Parkerng KV2

Eksisterande parkerings- og rasteplass langs rv. 9 skal fjernast når parkeringsplassen KV2 er klar til bruk.

d) Utforming av fyllingar

1. Fyllingar under vasstand

Fyllingar som ligg under vasstand skal utformast med større stein som gir holrom og legg til rette for gode forhold for fisk.

2. Fyllingar i vasslinja og opp mot HRV

Vidare oppover i fyllingsprofilen skal det nyttast så grov stein som nødvendig for å sikre tilstrekkeleg motstand mot bølgeeksponering og isgang.

3. Fyllingar over høgaste regulerte vasstand (HRV)

Delen av fyllinga som ligg over HRV skal jordkleast med ulik mektighet, samt revegeterast.

4. Detaljutforming

Detaljutforminga av fyllingane skal fastsetjast i detaljprosjektering/byggteknisk

plan i tråd med desse føresegnene.

4. Føresegner til omsynssoner (pbl § 12-6)

4.1 Sikrings, støy- og faresoner

- Faresone ras- og skredfare (H310)

Gjennom detaljprosjektering/byggteknisk plan og under bygging, skal geoteknisk rapport (vedlegg 7) leggjast til grunn og følgast, spesielt punkt 7.2 må fylgjast nøye opp.

5. Føresegnområder (pbl § 12-7 nr. 1)

5.1 Føresegnområder – mellombels bygg- og anleggsområde, #1-#12

- a) Områder merka med skravur for mellombels anleggs- og riggområde (#1-12) kan i anleggsperioden nyttast til verksemd som er naudsynte for anleggsdrifta.
- b) Mellombels bygg- og anleggsområde avsluttast når tiltaket er ferdig utført, og arealet går attende til underliggjande føremål. Kommunen skal gjere vedtak om avslutning av mellombels bygg- og anleggsområde, jf. pbl §12-7, 1. ledd nr. 10 når dei har fått skriftleg melding om at anlegget er ferdig utført.
- c) Overflata på alle områda skal settast i stand og tilbakeførast til underliggjande føremål.
- d) Ved fjerning av eksisterande bru og fyllingar, og ved etablering av ny innsjøbotn, skal permanent vass-stand i Kvervesjåtjønne oppretthaldast uendra.

5.2 Føresegnområde – vilkår for bruk av areal i vann, #2, #3, #4, #5, #6 og #8

- a) For alle områda gjeld at tiltak skal omsøkjast i samsvar med gjeldande lovverk, jf. kapittel 10.6 Ytre miljø.
- b) For areal #4 skal inngrep i innsjøbotnen utførast på ein måte som ikkje medfører permanent senking av vass-standen i Kvervesjåtjønne.